

Przedmiar robót

Element Strop nad piwnicą

Budowa: Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 4 - 15

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny

Inwestor: SM Szobiszowice

Jednostka opracowująca kosztorys: //

Stawka r-g:

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk //

Data opracowania:

Autor opracowania:

Inspektor Nadzoru:

*Jerzy Matela*  
upr. bud. nr 519/76



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys			
1	Grupa	Prace termomodernizacyjne		
1.1	Element	Strop nad piwnicą, komunikacja - Docieplenie wełną sufitów w piwnicy gr. 12 cm		
1.1.1	KNR 23/2611/1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie Norma: KNR K-58 0101-07, wyd.I 2013	m2	428,00
1.1.2	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją Norma: KNR K-58 0101-10, wyd.I 2013	m2	428,00
1.1.3	KNR 23/2611/5	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	428,00
1.1.4	KNR 33/2/2 (2)	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej Norma: KNR K-58 0103-01, wyd.I 2013	m2	428,00
1.2	Element	Strop nad piwnicą, mieszkania - Docieplenie wełną sufitów w piwnicy gr. 12 cm		
1.2.1	KNR 23/2611/1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie Norma: KNR K-58 0101-07, wyd.I 2013	m2	738,50
1.2.2	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją Norma: KNR K-58 0101-10, wyd.I 2013	m2	738,50
1.2.3	KNR 23/2611/5	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	738,50
1.2.4	KNR 33/2/2 (2)	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej Norma: KNR K-58 0103-01, wyd.I 2013	m2	738,50

II TECHNOLOGIA ALTERNATYWNA

Docieplenie stropów piwnic budynku wielorodzinnego

- wykonania docieplenia natryskowej wełny mineralnej
- \*zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych
- \*przygotowanie powierzchni stropu piwnicznego pod natrysk
- \*nałożenie środka gruntującego
- \*naniesienie izolacji za pomocą agregatu natryskowego z wygładzeniem naniesionego materiału - standard
- wykończenia: struktura kornik w kolorze białym
- \*nałożenie środka utwardzającego

Inspektor Nadzoru

*Jerzy Matela*  
upr. bud. nr 519/76

