

Przedmiar robót

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych

Roboty towarzyszące przy remoncie klatki schodowej

Budowa: Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 58 [POWIAT REALNE DLA KL. 60, 62]

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny

Inwestor: SM Szobiszowice

ORAZ DLA KOS. 2

Jednostka opracowująca kosztorys:

Stawka r-g:

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

Data opracowania:

Autor opracowania:

Inspektor Nadzoru

Jerzy Matela
upr. bud. nr 519/76

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Roboty towarzyszące przy remoncie klatki schodowej					
1	Element	Roboty remontowe					
1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		5,73		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	2,97960		
					Razem	R	M
							S
		Koszty bezpośrednie					
		Razem (z narzutami)					
		Wartość pozycji netto (z narzutami)					
		Wycieczona wartość jednostkowa					
2	NNRNKB 202/2023/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100	m2		5,73		
		Robocizna					
		Montażysty grupa III	r-g	1,51			
		Montażysty grupa II	r-g	1,01			
		Materiały					
		Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5-mm	m2	2,06			
		Kształownik stalowy profil U-100x40x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,71			
		Kształownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	1,84			
		Wkręty	szt	24,5			
		Łączniki rozporowe kpl.	szt	1,53			
		Sucha zaprawa szpachlowa	kg	0,89			
		Taśma spoinowa "	m	2,96			
		Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC	m	1,16			
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04			
		Środek transportowy (1)	m-g	0,029			
					Razem	R	M
							S
		Koszty bezpośrednie					
		Razem (z narzutami)					
		Wartość pozycji netto (z narzutami)					
		Wycieczona wartość jednostkowa					
3	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2		5,73		
		Robocizna					
		Dekarze grupa II	r-g	0,1397			
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0163			
		Materiały					
		Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm	m2	1,05			
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0089			
		Wyciąg	m-g	0,0059			
					Razem	R	M
							S
		Koszty bezpośrednie					
		Razem (z narzutami)					
		Wartość pozycji netto (z narzutami)					
		Wycieczona wartość jednostkowa					

Inspektor Nadzoru:

Jerzy Mętała
upr. bud. 1619/76

Roboty towarzyszące przy remoncie klatki
schodowej


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
4	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe	szt		1,00			
		Robocizna						
		Malarze grupa II	r-g	0,37				
		Murarze grupa II	r-g	0,96				
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12				
		Materiały						
		Ościeżnica drzwiowa	szt	1				
		Nakłady pomocnicze						
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5				
		Sprzęt						
Środek transportowy (1)	m-g	0,02						
Wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5-t	m-g	0,03						
					Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie								
Razem (z narzutami)								
Wartość pozycji netto (z narzutami)								
Wyliczona wartość jednostkowa								
5	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1,6·m2	m2		1,60			
		Robocizna						
		Robotnicy grupa I	r-g	0,14				
		Stolarze grupa II	r-g	0,33				
		Materiały						
		Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1				
		Sprzęt						
		Samochód skrzyniowy (1)	m-g	0,03				
		Wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5-t	m-g	0,02				
							Razem	R
Koszty bezpośrednie								
Razem (z narzutami)								
Wartość pozycji netto (z narzutami)								
Wyliczona wartość jednostkowa								
6	NNRNKB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m2		8,30			
		Robocizna						
		Tynkarze grupa III	r-g	0,33				
		Cieśle grupa II	r-g	0,02				
		Robotnicy grupa I	r-g	0,01				
		Materiały						
		Sucha zaprawa gipsowa tynkowa	kg	4,7				
		Nakłady pomocnicze						
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5				
		Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,004						
Środek transportowy (1)	m-g	0,005						
					Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie								
Razem (z narzutami)								
Wartość pozycji netto (z narzutami)								
Wyliczona wartość jednostkowa								
7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		8,30			
		Robocizna						
		Malarze grupa II	r-g	0,1083				
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0673				
		Materiały						
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,276				
		Nakłady pomocnicze						
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003				
					Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie								
Razem (z narzutami)								
Wartość pozycji netto (z narzutami)								
Wyliczona wartość jednostkowa								

Inspektor Nadzoru

Jerzy Muteła
upr. bud. nr 619/76Roboty towarzyszące przy remoncie klatki
schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość			
8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3		0,458					
		Robocizna								
		Robotnicy grupa I	r-g	0,86						
		Materialy								
		Wysypisko	m3	1						
		Sprzęt								
		Samochód samowyladowczy do 5-t(1)	m-g	0,5						
					Razem	R	M	S		
					Koszty bezpośrednie					
					Razem (z narzutami)					
					Wartość pozycji netto (z narzutami)					
					Wycieczona wartość jednostkowa					
9	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3		0,458					
		Krotność=9								
		Sprzęt								
		Samochód samowyladowczy do 5-t(1)	m-g	0,02						
							Razem	R	M	S
							Koszty bezpośrednie			
					Razem (z narzutami)					
					Wartość pozycji netto (z narzutami)					
					Wycieczona wartość jednostkowa					
Podsumowanie elementu					Razem	R	M	S		
					Koszty bezpośrednie					
					Koszty pośrednie					
					Zysk					
					Razem Roboty remontowe					
Podsumowanie kosztorysu					Razem	R	M	S		
					Koszty bezpośrednie					
					Koszty pośrednie					
					Zysk					
					Razem Roboty towarzyszące przy remoncie klatki schodowej netto					

10 W CENIE
INGENIERSKIEJ
KOPIA NAJ JEDNOSTKI PRZEJAZDU ODCIĘTEGO
O WYM. 800 x 600 (ROZKŁ. WYKONANIE Z NATURY)

Kpl. 1. - -


Inspektor Nadzoru
Jerzy M...
upr. bud. nr 513/2007