

Zapytanie ofertowe

Dotyczy : Demontaż grzejników c.o. na poziomach parterów oraz półpiętrach klatek schodowych, przełożenie instalacji zasilania (poziomy) wraz z montażem nowych grzejników .

Poniższy zakres robót należy wykonać w przerwie sezonu grzewczego z terminem zakończenia do 15.09.2018r. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów w których będą wykonane prace instalacyjne .

I. Adres budynku z opisem zakresu robót .

1. Ulica Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

- demontaż w częściach parterów 6 kpl. grzejników rurowo - żebranych przełożenie zasilania w poziomie do 4 m oraz montaż nowych 6 kpl. grzejników panelowych (np. 600 x 800) w tzw. drugim przedsiionku.
- demontaż w części parterów 3 kpl . grzejników żeliwnych oraz montaż nowych 3 kpl. z opisem j .w.
- montaż j .w. 1 kpl. grzejnika nowego panelowego (kl. nr. 33) z przełożeniem zasilania .

2. Ulica Sztabu Powstańczego 58-62 w Gliwicach.

- demontaż w części parteru 3 kpl . grzejników „ R-Ż” z zaślepieniem zasilania (pomieszczenia po przebudowie wejść zew.)
- demontaż w częściach parteru (przy drzwiach zew. wejściowych) 3 kpl. grzejników „R-Ż”, przełożenie zasilania w poziomie do 4 m oraz montaż 3 kpl. nowych grzejników panelowych .
- demontaż w części klatki schodowej 6 kpl. grzejników „R-Ż” oraz montaż 3 kpl. nowych grzejników panelowych na poziomie półpiętra.



3. Ulica Batalionu Kosynierów 2-8 w Gliwicach.

- demontaż w częściach parteru (pomieszczenia po przebudowie wejść zew.) 2 kpl. grzejników żeliwnych 3 elementowych z zaślepieniem zasilania .
- demontaż w częściach parterów 4 kpl. grzejników „R-Ż”, przełożenie zasilania w poziomie do 4 m oraz montaż nowych 4 kpl. grzejników panelowych w tzw. drugim przedsionku.
- demontaż w części klatki schodowej 8 kpl. grzejników żeliwnych (dwa poziomy półpiętra), oraz montaż 4 kpl. grzejników panelowych na półpiętrze.

4. Ulica Batalionu Kosynierów 12-18 w Gliwicach.

- demontaż w części parteru (pomieszczenia po przebudowie) 2 kpl. grzejników żeliwnych (3 elem.) z zaślepieniem zasilania.
- demontaż w części parterów 4 kpl. grzejników „R-Ż” przełożenie zasilania w poziomie do 4 m oraz montaż nowych 4 kpl. grzejników panelowych w tzw. drugim przedsionku .
- demontaż w części klatki schodowej 8 kpl. grzejników żeliwnych (3 elem.) , oraz montaż nowych 4 kpl. grzejników panelowych na półpiętrze.

5. Ulica Sztabu Powstańczego 17-23 w Gliwicach .

- demontaż w części parteru (pomieszczenia po przebudowie) 3 kpl. grzejników „R-Ż” oraz 1 kpl. grzejnika panelowego z zaślepieniem zasilania.
- demontaż w części parterów 3 kpl. grzejników „R-Ż” oraz 1 kpl. grzejnika panelowego, przełożenie zasilania w poziomie do 4 m oraz montaż 3 kpl nowych grzejników panelowych plus 1 kpl. grzejnika panelowego (z demontażu w klatce nr 21).
- demontaż w części klatki schodowej 8 kpl. grzejników „R-Ż” oraz montaż 3 kpl. nowych grzejników panelowych plus 1 kpl. grzejnika panelowego (z demontażu w klatce nr 21.)

W ofercie należy uwzględnić montaż nowych grzejników panelowych metalowych o wym. 600x800 o mocy grzania powyżej 1000 Wat. dostosowanych parametrowo do zasilania z sieci PEC – Gliwice z głowicą termostatyczną typu „Danfoss” niedostępną w zakresie technicznej regulacji dla osób postronnych. Termin realizacji w/w zakresu prac przewidziano na czas przerwy technicznej grzania t. j. od m-c lipiec 2018r. do 15 września 2018r.

UWAGA: Wykonawca zdemontuje i przekaże grzejniki żeliwne do działu administracyjnego S.M Szobiszowice , które mogą zostać wykorzystane w przypadku awaryjnych wymian w pomieszczeniach ogólnoużytkowych. Grzejniki rurowo – żebrowe, elementy rur zasilających wykonawca dokona utylizacji jako że koszt odzyskania w formie złomu jest dla S.M nieopłacalny (cięcie elementów, składowanie koszt transportu, załadunku.

Z przyczyn organizacyjno – technicznych zakres robot może ulec zmianie .

Wycenę robót należy dokonać dla każdego budynku osobno z podaniem cen netto + vat zgodnie z załączonym formularzem ofertowym .

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych

Jarzy Matyła