

PRZEDMIAR

Na wykonanie robót posadzkarskich w zakresie renowacji posadzek lastriko oraz stopni biegów schodowych w budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62.

Przedmiar poniższy wykonany na bazie kl. nr 58 jest powtarzalny dla pozostałych klatek nr 60+62

I. Posadzka lastriko na poziomie parteru .

1. $(3,28 \times 2,66) + (3,28 \times 2,44) + (2,25 \times 1,55) + (2,25 \times 2,35) \times 2 = \underline{m^2 30,80}$
2. Cokolik cementowy po obrysie w/w posadzek (malowany)
o wys. do 10 cm.
 $(3,28 + 2,66) \times 2 + (3,28 + 2,44) \times 2 + (2,25 + 1,55) \times 2$
 $+ (2,25 + 4,8) \times 2 - (0,80 \times 6 + 1,55 + 2 \times 1,0 + 2,25) = \underline{mb.32,80}$

II. Posadzka lastriko na poziomie podestu oraz spocznika obłożona płytkami gress – nie dotyczy .

1. Cokoliki cementowe wzdłuż biegów kl. schodowej o wys. do 20 cm (malowane) (2,65 x 8 biegów) mb.21,20

III. Stopnie schodowe lastriko L = 1,1 mb (w tym s = 0,30 m , h = 0,16m).

1. Stopień schodowy z podstopniem obłożony lastrikiem
(1,10 x 7 szt. / bieg) x 8 biegów klatki schodowej mb.61,60

IV. Zakres robót dotyczy zejścia do piwnicy.

1. Posadzka lastriko na spoczniku
(2,25 x 1,05) m² 2,35
2. Stopnie lastriko do piwnicy
(1,05 x 7 szt./ bieg) x 2 biegi mb.14,70

3. Cokolik cementowy po obrysie spocznika wys do 10 cm
(225 + 1,05 + 1,05) mb. 4,35
4. J.W lecz wzdłuż biegu
(2,61 x 2 biegi) mb. 5,22

Uwaga : Należy dodać w wycenie technologii renowacji posadzek, oraz stopni schodowych – zakres dotyczący cokolików cementowych np. malowane f. olejnymi

[Sporządzić kosztorys ofertowy dla poz. I + II + III oraz osobno dla pozycji IV (piwnica)] . Zakres prac renowacyjnych musi obejmować ewentualne naprawy posadzek jak ubytki czy spękania .