

kosztorys ofertowy

Budynek mieszkalny przy ul. Batalionu Kosynierów 12-18

Dot. Wykonania wymiany oświetlenia na klatkach na oświetlenie z czujnikami mikrofalowymi

INWESTOR:

SM Szobiszowice

KOSZTORYSANT:

WYKONAWCA:INWESTOR:


Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice”

Ul. Sztabu Powstańczego 3

44-100 Gliwice

Inspektor Nadzoru

Jerzy Majela
upr. bud. nr 519/76

ul. Batalionu Kosynierów 12

- nakład na klatkę -

x 1

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element 1		
1	KNR 0403 1001-0300		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych wykuvanie mechanicznie na podłożu z betonu	34,00	m
2	KNR 0403 1004-1100		Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	8,-	szt.
3	KNR 0403 0203-0302		Wymiana przewodów kabełkowych płaskich typu ydyp-750 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	54,00	m
4	KNKRB 0005 0902-0201		Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm.	54,00	m
5	KNKRB 0005 0902-0500		Tynkowanie pasów tynku o szerokości do 10 cm. (+ KŁOWANIE)	54,00	m
6	KNNR 0005 0502-0101		Oprawy zarowe przykręcane z kloszem z czujnikami mikrofalowymi	8,-	kpl
7	KNNR 0005 0502-0200		Oprawy świetłówkowe o źródle światła 2x20 W anlogia 1* 36 W ze świetłówką LED pod windy 50 LUX na progu windy oraz z czujnikami mikrofalowymi	-	kpl
8	KNR 0403 1202-0100		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	3,-	pomiar
9	KNR 0403 1205-0600		Badanie skuteczności zerowania - pomiar następnny	6,-	pomiar
10	KNR 0403 1133-0700		Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	10,-	szt.
11	KNR 0403 0901-0100		Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce poliwinilowej o przekroju żył do 2,5 mm ² pod zaciski lub śruby.	54,00	m
12	KNNR 0005 0502-		OPRAWA ZE W + (KNR ADMINISTRACJA) TZW. "POLICZKA"	1,-	kpl.

Inspektor Nadzoru

Jerzy Motela
nr. 600, nr 519/76

ul. Batalionu Kosynierów 14-16-18

- nakład na klatkę -

x3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element 1		
1	KNR 0403 1001-0300		Wycucie bruzd dla przewodów wtykowych wykurwanie mechanicznie na podłożu z betonu	28,00	m
2	KNR 0403 1004-1100		Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	6,-	szt.
3	KNR 0403 0203-0302		Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu ydyp-750 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	44,00	m
4	KNKRB 0005 0902-0201		Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm.	44,00	m
5	KNKRB 0005 0902-0500		Tynkowanie pasów tynku o szerokości do 10 cm. (+ MKLOWANIE)	44,00	m
6	KNNR 0005 0502-0101		Oprawy żarowe przykręcane z kloszem z czujnikami mikrofalowymi	7,-	kpl.
7	KNNR 0005 0502-0200		Oprawy świetłówkowe o źródle światła 2x20 W analogia 1* 36 W ze świetłówką LED pod windy 30 LUK na progu windy oraz z czujnikami mikrofalowymi	-	kpl.
8	KNR 0403 1202-0100		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	3,-	pomiar
9	KNR 0403 1205-0600		Badanie skuteczności zerowania - pomiar następnny	6,-	pomiar
10	KNR 0403 1133-0700		Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub płazianier przykręcanych	9,-	szt.
11	KNR 0403 0901-0100		Podłączenie przewodów pojedynczych w powłace polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm ² pod zaciski lub śruby	44,00	m
12	KNNR 0005 0502-		OPRAWA ZEWN + [NUMER AGIMINSTRALOWY] TZW. POLICZONA"	1,-	kpl.

Inspektor Nadzoru

Jerzy Motela
upr. bud. nr 519/76

kosztorys ofertowy

Budynek mieszkalny przy ul. Sztabu Powstańczego 17-23

Dot. Wykonania wymiany oświetlenia na klatkach na oświetlenie z czujnikami mikrofalowymi

INWESTOR:

SM Szobiszowice

KOSZTORYSANT:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zamawiający:


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice”

Ul. Sztabu Powstańczego 3

44-100 Gliwice

Inspektor Nadzoru

Jerzy Matela
upr. bud. nr 519/76



Sztabu Powstańczego 17-23

- nakład na klatkę -

x4

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element 1		
1	KNR 0403 1001-0300		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych wykurwanie mechanicznie na podłożu z betonu	36,50	m
2	KNR 0403 1004-1100		Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	8,-	szt.
3	KNR 0403 0203-0302		Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu ydyp-750 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	66,00	m
4	KNKRB 0005 0902-0201		Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm.	58,50	m
5	KNKRB 0005 0902-0500		Tynkowanie pasów tynku o szerokości do 10 cm. (+ KALONKIE)	58,50	m
6	KNNR 0005 0502-0101		Oprawy żarowe przykręcane z kloszem z czujnikami mikrofalowymi	8,-	kpl
7	KNNR 0005 0502-0200		Oprawy świetłówkowe o źródle światła 2x20 W anlogia 1* 36 W ze świetłówką LED pod windy 50 LUX na progu windy oraz z czujnikami mikrofalowymi	-	kpl
8	KNR 0403 1202-0100		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	3,-	pomiar
9	KNR 0403 1205-0600		Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny	6,-	pomiar
10	KNR 0403 1133-0700		Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	10,-	szt.
11	KNR 0403 0901-0100		Podłączenie przewodów pojedynczych w powłacz polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm ² pod zaciski lub śruby.	56,00	m
12	KNNR 0005 0502-		OPRAWA ŻEWA [KNNR ADMINISTRACYJNY] # TZW „POLICYJNA”	1,-	kpl.

Inspektor Nadzoru

Jerzy Mądla
upr. bud. 17519/40

kosztorys ofertowy

Budynek mieszkalny przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62

Dot. Wykonania wymiany oświetlenia na klatkach na oświetlenie z czujnikami mikrofalowymi

INWESTOR: SM Szobiszowice

KOSZTORYSANT:

WYKONAWCA:INWESTOR:

Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice”
Ul. Sztabu Powstańczego 3
44-100 Gliwice

Inspektor Nadzoru

Jerzy Matela
upr. bud. nr 519/76

Sztabu Powstańczego 58-62,

- nakład na klatkę -

x 3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element 1		
1	KNR 0403 1001-0300		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych wykonywanie mechanicznie na podłożu z betonu	38,00	m
2	KNR 0403 1004-1100		Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	8,-	szt.
3	KNR 0403 0203-0302		Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu ydyp-750 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	58,50	m
4	KNKRB 0005 0902-0201		Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm.	62,00	m
5	KNKRB 0005 0902-0500		Tynkowanie pasów tynku o szerokości do 10 cm. (+ HUKŁOWNIE)	62,00	m
6	KNNR 0005 0502-0101		Oprawy żarowe przykręcane z kloszem z czujnikami mikrofalowymi	8,-	kpl
7	KNNR 0005 0502-0200		Oprawy świetłówkowe o źródle światła 2x20 W analogia 1* 36 W ze świetłówką LED pod windy 50 LUK na progu windy oraz z czujnikami mikrofalowymi	—	kpl
8	KNR 0403 1202-0100		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	3,-	pomiar
9	KNR 0403 1205-0600		Badanie skuteczności zerowarnta - pomiar następnny	6,-	pomiar
10	KNR 0403 1133-0700		Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	10,-	szt.
11	KNR 0403 0901-0100		Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm ² pod zaciski lub śruby.	58,50	m
12	KNNR 0005 0502-		OPRAWA ZEWN. [UMIER. ADMINISTRACYJNY] - TZW. "POLICYJNA"	1,-	kpl.

Inspektor Nadzoru

Jerzy Mielca
upr. bud. nr 519/76

kosztorys ofertowy

Budynek mieszkalny przy ul. Sztabu Powstańczego 25-33

Dot. Wykonania wymiany oświetlenia na klatkach na oświetlenie z czujnikami mikrofalowymi

INWESTOR:

SM Szobiszowice

KOSZTORYSANT:

WYKONAWCA:INWESTOR:


Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice”

Ul. Sztabu Powstańczego 3

44-100 Gliwice

Inspektor Nadzoru


Jerzy Motela
upa. budl. nr 519/76

Sztabu Powstańczego 25-33 / 5 KLATEK /

- nakład na klatkę -

x5

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element I		
1	KNR 0403 1001-0300		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych wykuvanie mechanicznie na podłożu z betonu	66,00	m
2	KNR 0403 1004-1100		Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	16,-	szt.
3	KNR 0403 0203-0302		Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu ydyp-750 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² na podłożu z betonu układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	94,00	m
4	KNKRB 0005 0902-0201		Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm.	94,00	m
5	KNKRB 0005 0902-0500		Tynkowanie pasów tynku o szerokości do 10 cm. (+ KŁOWKNIĘ)	94,00	m
6	KNNR 0005 0502-0101		Oprawy żarowe przykręcane z kloszem z czujnikami mikrofalowymi	6,-	kpl.
7	KNNR 0005 0502-0200		Oprawy świetłówkowe o źródle światła 2x20 W analogia 1* 36 W ze świetłówką LED pod windy 50 LUX na progu windy oraz z czujnikami mikrofalowymi	8,-	kpl.
8	KNR 0403 1202-0100		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	3,-	pomiar
9	KNR 0403 1205-0600		Badanie skuteczności zerowania - pomiar następnny	8,-	pomiar
10	KNR 0403 1133-0700		Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	22,-	szt.
11	KNR 0403 0901-0100		Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm ² pod zaciski lub śruby	94,00	m
12	KNNR 0005 0502-		OPRAWA ŻAROWA NUMER [KILKATU ADMINISTRACYJNY] TRZ. POLICYJNA	1,-	kpl.

* Wymiana oświetlenia na oświetlenie z czujnikami mikrofalowymi i dostosowanie oświetlenia przed windą do normy 50 LUX

Inspektor Nadzoru:

Jerzy Małeta
upr. bud. nr 519/76